

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini LOT 1-B

Lucrari de renovare a fasadei str. Avraam Iancu 17

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de finisare a fasadei				
1	RpCP44 A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Resouri	kg	90,00		
2	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile (confectii metalice - material beneficiar)	kg	90,00		
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3,50		
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,00		
5	CK26D	Pervazuri montate la pereti	m	56,90		
6	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie (Canal cablu)	m	46,00		
7	RpEB01 A	Montarea conductorilor existeti in canal cablu (cablu material beneficiar)	m	230,00		
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 7 cm	m2	308,00		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. Producator BAUMIT, CAPAROL sau WEBER.	m2	308,00		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 1.5 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Producator BAUMIT, CAPAROL sau WEBER.	m2	308,00		
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de quart Quarz	m2	60,00		

12	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	6,00		
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material beneficiar)	m	6,00		
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	60,00		
15	RpGA30 B	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2"	m	30,00		
16	RpGA43 C	Montarea aparenta pe pozitie existenta, a tevilor din otel zincata pentru instalatii, prin sudo-brazare la instalatiile de gaz pentru constructii civile si social- culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	30,00		
17	RpGD07 A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	30,00		
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	308,00		
19	TrB01A 1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,00		
20	TrI1AA 02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,00		
21	TsI50A1 0	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,00		