

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări LOT 1-B

### Lucrari de renovare a fasadei str. Avraam Iancu 17, Chișinău

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări  | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|------|-----------|---|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3   | 4    | 5         | 6   | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari de finisare a fasadei</b>   |      |           |   |                            |
| 1      | RpCP44<br>A               | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Resouri  | kg   | 90,00     |   |                            |
| 2      | CL17B                     | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile (confectii metalice - material beneficiar)   | kg   | 90,00     |   |                            |
| 3      | CK25A                     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, INTR-UN canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc x 0.85*2.055) | m2   | 3,50      |   |                            |
| 4      | CK26B                     | Glafuri montate la ferestre din aluminiu albe cu latimea de 250-300 mm  | m    | 16,00     |   |                            |
| 5      | CK26D                     | Glafuri din tabla cu gr. 0.45mmm si latimea 150-250 mm de culoare alba montate la pareti  | m    | 56,90     |   |                            |
| 6      | RpEA09<br>A               | Montarea elementelor de protectie (Canal cablu) 60x40 - 80 x60  | m    | 46,00     |   |                            |
| 7      | RpEB01<br>A               | Montarea conductorilor existeti in canal cablu(cablu material beneficiar)   | m    | 230,00    |   |                            |
| 8      | IzF55B                    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 7cm (cornier norma 0.2)   | m2   | 288,00    |   |                            |
| 9      | IzF55C                    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 7cm (corinier 0.5 coef)   | m2   | 20,00     |   |                            |

|    |             |   |    |        |  |  |
|----|-------------|---|----|--------|--|--|
| 10 | IzF55C      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 3cm (corinier 0.2 coef) | m2 | 8,00   |  |  |
| 11 | CN54B       | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. Producător BAUMIT, CAPAROL sau WEBER.  | m2 | 308,00 |  |  |
| 12 | CF30A       | Tencuieli exterioare de 1.5 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Producător BAUMIT, CAPAROL sau WEBER.   | m2 | 308,00 |  |  |
| 13 | CF30A       | Tencuieli exterioare, executate manual. cu amestec Mozaic de quart Quarz System KS20  | m2 | 40,00  |  |  |
| 14 | RpCI42 A    | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.   | m  | 6,00   |  |  |
| 15 | CE22A       | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( material beneficiar)   | m  | 6,00   |  |  |
| 16 | CL17B       | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada   | kg | 60,00  |  |  |
| 17 | RpGA30 B    | Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2"   | m  | 30,00  |  |  |
| 18 | RpGA43 C    | Montarea aparenta pe pozitie existenta, a tevilor din otel zincata pentru instalatii, prin sudo-brazare la instalatiile de gaz pentru constructii civile si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"         | m  | 30,00  |  |  |
| 19 | RpGD07 A    | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv  | m  | 30,00  |  |  |
| 20 | CB14A       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2 | 308,00 |  |  |
| 21 | TrB01A 1-5  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m   | t  | 8,00   |  |  |
| 22 | TrI1AA 02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t  | 3,00   |  |  |
| 23 | TsI50A1 0   | Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km  | t  | 3,00   |  |  |